

PAROC-puhallusvillan (PAROC BLT 6) yleiset toimitusehdot

PAROC-puhallusvilla toimitetaan tilaajan antaman tilauksen perusteella tyyppihyväksynnän mukaisesti valmiiksi puhallettuna tilaajan kohteeseen.

Työn suorittaa Parocin laadunvalvontaan sitoutunut urakoitsija. Vapaan työskentelytilan korkeus tulee olla vähintään 700 mm. Matalampien tilojen eristämisen mahdollisuus tulee selvittää urakoitsijan kanssa. Puhallustyö tehdään normaalin työajan puitteissa tilaajan ja urakoitsijan sopimana ajankohtana. Tilauksesta annetaan pyydettyä kirjallinen vahvistus.

PAROC-puhallusvillan menekki lasketaan kertomalla yläpohjan pinta-ala tilatulla eristevahvuudella. Seuraavissa tapauksissa menekki (m³:t) lasketaan säkkimenekin mukaan:

- Alusta on hyvin epätasainen, kuten lisäeristyskohteissa..
- Eristystila sisältää putkia tai muita rakenteita, jolloin villa joudutaan puhaltamaan läheltä ”sulloen”.
- Tila on ahdas, jolloin puhalluspaksuutta ei voi tarkasti säädellä ja villa puhalletaan läheltä ja se tiivistyy.
- Ontelot, kotelot sekä vinot rakenteet.
- Entisen puhalluseristeen päälle puhallettaessa..

Tilaaaja on velvollinen välittömästi työn valmistuttua tarkastamaan sen ja ilmoittamaan mahdollisesti havaitsemistaan puutteista.

Urakoitsija ei vastaa rakenteiden heikkoudesta tai puhalluseristysten kannalta väärin suunnitelluista rakenteista, eikä eristetyllä alueella puhallustyön jälkeen tapahtuneesta liikkumisen aiheuttamista vaurioista. Reuna-alueet on suojattava tuulelta niin, että tuuli ei pääse vaikuttamaan eristeeseen.

Mikäli työtä ei voida suorittaa sovittuna ajankohtana, veloitetaan turhasta käynnistä 84 €/tunti (alv 0 %) ja 1,10 €/km (alv 0 %). Puhallusurakoitsijasta riippumattomasta syystä aiheutuvasta odotusajasta työmaalla veloitetaan 84 €/alkava tunti (alv 0 %). Hintoihin lisätään arvonlisävero 22 %.

Force majeure

Urakoitsijalla on ilman korvausvelvollisuutta oikeus muuttaa toimitus- ja asennusaikoja taikka osaksi vapautua toimitus- ja asennusvelvollisuudesta sellaisen ylivoimaisen esteen kuten tulipalon, lakon, saarron, työsulun, myöhästyneiden kone- ja raaka-ainetoimitusten, kone- ja laitevaurioiden, luonnonesteiden, liikennehäiriöiden tai niihin verrattavien esteiden sattuessa. Urakoitsija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tilaajalle esteen synnystä kuten myös sen lakkaamisesta.

Ennen PAROC-puhallusvillan asennusta huomioitava

- Ilma-/höyrynsulku asennettu ja tiivistetty.
- Kaikki tarvittavat asennukset yläpohjassa on tehty.
- Yläpohjan sivujen tuulensuojaus kunnossa (esim. tuulenohjaimet).
- IV-kanavat ja muut eristystä tarvitsevat laitteet on eristetty ennen puhaltamista.
- Ahtaat paikat, katvealueet tai paikat, joihin puhaltaja ei kunnolla pääse, on eristetty.
- Tarvittavat kulkusillat on tehty ja pääsy yläpohjaan on järjestetty.
- Suurella kuorma-autokalustolla on turvallinen kulkutie kohteeseen, riittävän kantava ja talvella hiekoitettu tie.

