

Ohjeita PAROC-puhallusvillan (PAROC BLT 6) tilaajalle

Näitä ohjeita noudattamalla saat luotettavan ja terveesti toimivan puhalluseristeratkaisun.

1

Ota yhteys Parocin valtuuttamaan puhallusvillaurakoitsijaan n. 3 vko ennen toimitusta ja sovi alustavasti toimitusaika. Täsmennä toimitusajankohta n. 1 vko ennen toimitusta.

2

Huolehdi myös, että kohde on puhalluskunnossa ja seuraavat asiat hoidettu:

- Höyryn- tai ilmansulku on asennettu ja tiivistetty. Huomioi erityisesti tiivis liittyminen seinäin ja yläpohjan läpivienteihin.
- Kaikki tarvittavat LVIS-asennukset on yläpohjassa tehty ja ilmanvaihtokanavat ja vesijohdot eristetty ennen puhallustyötä.
- Reuna-alueelle on asennettu Parocin tuulenojain tai vastaava rakenne (kts. Puhallusvilla -esitteemme tai 3-1.2), tai ulkoseinän tuulensuoja on nostettu vähintään 100 mm yli tulevan puhalluseristeen yläpinnan.
- Yläpohjassa olevan porrastuksen pystysuora osa on eristetty levyeristeellä tai on rakennettu kotelo, johon eriste voidaan puhalttaa. Tällaisen kotelon osalta puhallusvillan menekki kasvaa n. 30 %, joka lisätään laskutettavaan määrään.
- Jos yläpohjassa on laitteita tai kohtia, joita ei voi eristää luotettavasti normaalilla puhallusmenetelmällä, esim. katvealueet ja ahtaat tilat, tulee niiden olla eristetyt ennen puhallusta. Esim. erkkerin palkintausta, ahdas harjakolmio, ilmanakanavien tms. rakenteiden taustat, joissa puhaltaja ei pääse työskentelemään.
- Räystään aluslaudoituksen asennusta on syytä välttää tai jättää ainakin yksi lauta asentamatta, jolloin puhallustyön aikana laudoituksen päälle mahdollisesti kulkeutuva villa on poistettavissa.
- Puhallustyön hintaan ei sisälly mahdollinen em. villan poisto tai muu siivous.
- Talon keskiosalle, tulevan eristepinnan yläpuolelle, on rakennettu kulkusilta, jolloin ullakolla voi liikkua myöhemminkin eristettä tällaamatta.
- Ylimääräiset tavarat ja rakennustarvikkeet on poistettu eristettävästä tilasta. Mahdollisen

yläpohjaluukun ympärille on rakennettu riittävän korkea kehys.

- Suurella kuorma-autokalustolla on turvallinen kulkutie kohteelle, riittävän kantava ja talvella hiekoitettu tie.

3

Mikäli kyseessä on talopakettiin kuuluva Puhallusvillatoimitus, tarkista talomyyjältäsi sisältykö tilattuun määrään esim. autotallin yläpohjan eristys ja ilmanakanavien lisäeristys. Mikäli tilaus ei koske em. eristystä, emme asenna villaa ilman eri veloitusta, mutta sopimalla lisätilauksesta suoraan urakoitsijan kanssa saat nämä työt edullisimmin muun toimituksen yhteydessä.

Sovitun toimitusajan muuttamisesta tai työn keskeyttämisestä johtuvasta turhasta käynnistä veloitetaan 84 €/h (alv 0 %) ja 1,10 €/km (alv 0 %). Puhallusurakoitsijasta riippumattomasta syytä aiheutuvasta odotusajasta työmaalla veloitetaan 84 €/alkava tunti (alv 0 %). Hintoihin lisätään arvonlisävero 22 %.



PAROC-kivivillasta valmistettu puhallusvilla ei pala, ei painu, ei ime vettä eikä varastoi kosteutta.